

СОГЛАСОВАНО:



_____ 2025 года

_____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 11, п.1 (аналогично п.2,3,4,5,6,7)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Замена пассажирского лифта гп400 на 9 остановок

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	4 039,49	(283,3) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	278,45	(18,54) тыс.руб.
монтажных работ	1 814,42	(36,69) тыс.руб.
оборудования	1 524,81	(245,94) тыс.руб.
прочих затрат	888,67	(14,88) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 227,32	(20,54) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1 909,59 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		10,68 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
		1 ОТ					47,38		47,38	59,74	2 830,48
		4 М					1,42		1,42		
		ЗТ	чел.-ч	5,04		5,04					
		Итого по расценке					48,80		48,80		
		ФОТ							47,38		2 830,48
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			42,17		2 519,13
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20,85		1 245,41
		Всего по позиции							111,82		
2	ФЕРмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
		1 ОТ					458,59		458,59	59,74	27 396,17
		2 ЭМ					325,08		325,08		
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	59,74	2 163,78
		4 М					13,76		13,76		
		ЗТ	чел.-ч	52,47		52,47					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					797,43		797,43		
		ФОТ							494,81		29 559,95
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			440,38		26 308,36
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			217,72		13 006,38
		Всего по позиции							1 455,53		
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт	1	1	1					
		1 ОТ					36,56		36,56	59,74	2 184,09
		4 М					1,10		1,10		
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		
		ФОТ							36,56		2 184,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 943,84
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		961,00
		Всего по позиции							86,29		
4	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	1	1					
		1 ОТ					294,55		294,55	59,74	17 596,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					8,84		8,84		
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		
		ФОТ							294,55		17 596,42
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		15 660,81
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		7 742,42
		Всего по позиции							695,14		
5	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1					
		1 ОТ					650,86		650,86	59,74	38 882,38
		4 М					19,53		19,53		
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		
		ФОТ							650,86		38 882,38
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		34 605,32
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		17 108,25
		Всего по позиции							1 536,04		
6	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт	1	1	1					
		1 ОТ					114,75	0,5	57,38	59,74	3 427,88
		4 М					3,44	0,5	1,72		
		ЗТ	чел.-ч	12,5	0,5	6,25					
		Итого по расценке					118,19		59,10		
		ФОТ							57,38		3 427,88
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			51,07		3 050,81
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			25,25		1 508,27
		Всего по позиции							135,42		
7	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт	1	1	1					
		1 ОТ					157,93		157,93	59,74	9 434,74
		4 М					4,74		4,74		
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		
		ФОТ							157,93		9 434,74
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		8 396,92
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		4 151,29
		Всего по позиции							372,72		
8	ФЕРмр01-01-007-01	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1	1					
		1 ОТ					1 346,12		1 346,12	59,74	80 417,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					434,59		434,59		
		3 в т.ч. ОТм					48,90		48,90	59,74	2 921,29
		4 М					40,38		40,38		
		ЗТ	чел.-ч	144,9		144,9					
		ЗТм	чел.-ч	4,86		4,86					
		Итого по расценке					1 821,09		1 821,09		
		ФОТ							1 395,02		83 338,50
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 241,57		74 171,27
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			613,81		36 668,94
		Всего по позиции							3 676,47		
9	ФЕРмр01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	шт	1	1	1					
		1 ОТ					192,67		192,67	59,74	11 510,11
		4 М					5,78		5,78		
		ЗТ	чел.-ч	13,96		13,96					
		Итого по расценке					198,45		198,45		
		ФОТ							192,67		11 510,11
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			173,40		10 359,10
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			88,63		5 294,65
		Всего по позиции							460,48		
10	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт	1	1	1					
		1 ОТ					235,94		235,94	59,74	14 095,06
		4 М					7,08		7,08		
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		
		ФОТ							235,94		14 095,06
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		12 544,60
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		6 201,83
		Всего по позиции							556,82		
11	ФЕРмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	9	1	9					
		1 ОТ					62,89		566,01	59,74	33 813,44
		4 М					1,89		17,01		
		ЗТ	чел.-ч	6,77		60,93					
		Итого по расценке					64,78		583,02		
		ФОТ							566,01		33 813,44
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			503,75		30 093,96
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			249,04		14 877,91
		Всего по позиции							1 335,81		
12	ФЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	9	1	9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					288,92		2 600,28	59,74	155 340,73
		2 ЭМ					9,32		83,88		
		4 М					8,67		78,03		
		ЗТ	чел.-ч	31,1		279,9					
		Итого по расценке					306,91		2 762,19		
		ФОТ							2 600,28		155 340,73
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			2 314,25		138 253,25
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 144,12		68 349,92
		Всего по позиции							6 220,56		
13	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт	3	1	3					
		1 ОТ					252,61		757,83	59,74	45 272,76
		4 М					7,58		22,74		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					
		Итого по расценке					260,19		780,57		
		ФОТ							757,83		45 272,76
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		40 292,76
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		19 920,01
		Всего по позиции							1 788,49		
14	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт	1	1	1					
		1 ОТ					82,47		82,47	59,74	4 926,76
		4 М					2,47		2,47		
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		
		ФОТ							82,47		4 926,76
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		4 384,82
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		2 167,77
		Всего по позиции							194,63		
15	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
		1 ОТ					112,47		112,47	59,74	6 718,96
		4 М					3,37		3,37		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		
		ФОТ							112,47		6 718,96
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		5 979,87
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		2 956,34
		Всего по позиции							265,43		
16	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
		1 ОТ					70,66		70,66	59,74	4 221,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					2,12		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		
		ФОТ							70,66		4 221,23
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		3 756,89
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 857,34
		Всего по позиции							166,76		
17	ФЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	1	1					
		1 ОТ					208,61		208,61	59,74	12 462,36
		4 М					6,26		6,26		
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		
		ФОТ							208,61		12 462,36
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		11 091,50
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		5 483,44
		Всего по позиции							492,32		
18	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м	27,26	1	27,26					
		1 ОТ					35,98		980,81	59,74	58 593,59
		4 М					1,08		29,44		
		ЗТ	чел.-ч	3,74		101,9524					
		Итого по расценке					37,06		1 010,25		
		ФОТ							980,81		58 593,59
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			872,92		52 148,30
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			431,56		25 781,18
		Всего по позиции							2 314,73		
19	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	27,26	1	27,26					
		1 ОТ					16,74		456,33	59,74	27 261,15
		4 М					0,50		13,63		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		47,4324					
		Итого по расценке					17,24		469,96		
		ФОТ							456,33		27 261,15
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			406,13		24 262,42
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			200,79		11 994,91
		Всего по позиции							1 076,88		
20	ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная (Замена датчика верх- низ)	шт	2	1	2					
		1 ОТ					46,16		92,32	59,74	5 515,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,38		2,76		
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					
		Итого по расценке					47,54		95,08		
		ФОТ							92,32		5 515,20
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,16		4 908,53
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,62		2 426,69
		Всего по позиции							217,86		
21	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	2,18	1	2,18					
		1 ОТ					45,72		99,67	59,74	5 954,29
		ЗТ	чел.-ч	5,36		11,6848					
		Итого по расценке					45,72		99,67		
		ФОТ							99,67		5 954,29
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			91,70		5 477,95
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			43,85		2 619,89
		Всего по позиции							235,22		
22	ФЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100	0,2	1	0,2					
		1 ОТ					42,65		8,53	59,74	509,58
		ЗТ	чел.-ч	5		1					
		Итого по расценке					42,65		8,53		
		ФОТ							8,53		509,58
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			8,79		524,87
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			5,03		300,65
		Всего по позиции							22,35		
23	ФЕР46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01	100	-0,2	1	-0,2					
		1 ОТ					1,54	10	-3,08	59,74	-184,00
		ЗТ	чел.-ч	0,18		10	-0,36				
		Итого по расценке					1,54		-3,08		
		ФОТ							-3,08		-184,00
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-3,17		-189,52
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-1,82		-108,56
		Всего по позиции							-8,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ТЦ_01.7.15.12_66_77100503 05_28.01.2025_02_26 238 отверстий/8	Шпилька резьбовая М12х1000 (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Цена=418/1,20 Всего по позиции	шт.	30	1	30	348,33	1,02	1 166,18	9,14	10 658,90
25	ТЦ_22.2.02.02_66_77100503 05_28.01.2025_02_27 238 отверстий/8	Гильза сетчатая 16х1М (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Цена=696/1,20 Всего по позиции	шт.	30	1	30	580,00	1,02	1 941,79	9,14	17 748,00
26	ТЦ_14.1.06.06_66_77100503 05_28.01.2025_02_28 238/20	ЕРФ-410 Химический клеевой состав (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Цена=2887/1,20 Всего по позиции	шт.	12	1	12	2 405,83	1,02	3 221,81	9,14	29 447,36
27	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия" 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции	пост	1	1	1	70,31 2,11 7,48		70,31 2,11 72,42	59,74	4 200,32 3 738,28 1 848,14 165,94
28	ФЕРмр01-02-012-02	Установка шунта: замедления движения кабины (коррекции) 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции	шт	2	1	2	57,72 1,73 6		115,44 3,46 59,45	59,74	6 896,39 6 137,79 3 034,41 272,43
29	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ	шт	9	1	9	10,24 0,31 1,2		92,16 2,79 10,55	59,74	5 505,64 5 505,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,02		4 900,02
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,55		2 422,48
		Всего по позиции							217,52		
30	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвешного кабеля	кабель	2	1	2					
		1 ОТ					109,09		218,18	59,74	13 034,07
		4 М					3,27		6,54		
		ЗТ	чел.-ч	11,34		22,68					
		Итого по расценке					112,36		224,72		
		ФОТ							218,18		13 034,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			194,18		11 600,32
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			96,00		5 734,99
		Всего по позиции							514,90		
31	ФЕРмр01-01-036-01	Демонтаж подвешного кабеля	кабель	2	1	2					
		1 ОТ					109,09	0,3	65,45	59,74	3 909,98
		4 М					3,27	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	11,34	0,3	6,804					
		Итого по расценке					112,36		65,45		
		ФОТ							65,45		3 909,98
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			58,25		3 479,88
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			28,80		1 720,39
		Всего по позиции							152,50		
32	ФЕРм10-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система	1	1	1					
		1 ОТ					143,80		143,80	59,74	8 590,61
		4 М					4,31		4,31		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		
		ФОТ							143,80		8 590,61
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		7 645,64
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		3 779,87
		Всего по позиции							339,36		
33	ФЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					19,24		19,24	59,74	1 149,40
		4 М					2,41		2,41		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					21,65		21,65		
		ФОТ							19,24		1 149,40
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			18,28		1 091,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			10,20		609,18
		Всего по позиции							50,13		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							17 712,60		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 235,47		
		Эксплуатация машин							843,55		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							85,12		
		Материалы							6 633,58		
		Строительные работы							6 579,28		
		в том числе:									
		оплата труда							105,12		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							6 329,78		
		накладные расходы							97,32		
		сметная прибыль							47,06		
		Монтажные работы							24 872,98		
		Монтажные работы							510,61		
		в том числе:									
		оплата труда							211,91		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							8,19		
		накладные расходы							191,68		
		сметная прибыль							98,83		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							24 362,37		
		в том числе:									
		оплата труда							9 918,44		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		эксплуатация машин и механизмов							843,55		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							85,12		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							295,61		
		накладные расходы							8 903,18		
		сметная прибыль							4 401,59		
		Всего ФОТ (справочно)							10 320,59		
		Всего накладные расходы (справочно)							9 192,18		
		Всего сметная прибыль (справочно)							4 547,48		
		Всего по разделу 1 Монтажные работы							31 452,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							6 329,78		
		Затраты труда рабочих				1082,0736					
		Затраты труда машинистов				8,46					
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Машинное помещение, освещение											
34	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					75,19		9,02	59,74	538,85
		2 ЭМ					0,31		0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,02	59,74	1,19
		ЗТ	чел.-ч	9,64		1,1568					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0012					
		Итого по расценке					75,50		9,06		
		ФОТ							9,04		540,04
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			8,23		491,44
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			4,34		259,22
		Всего по позиции							21,63		
35	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					139,54		16,74	59,74	1 000,05
		4 М					16,79		2,01		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,824					
		Итого по расценке					156,33		18,75		
		ФОТ							16,74		1 000,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,24		970,05
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,54		510,03
		Всего по позиции							43,53		
36	ФССЦ-24.3.01.02-0011	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм (Электротехнические установки на других объектах)	10 м	1,214	1	1,214		14,99		18,20	
		Всего по позиции							18,20		
37	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	0,07	1	0,07					
		1 ОТ					50,67		3,55	59,74	212,08
		2 ЭМ					3,62		0,25		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,04	59,74	2,39
		4 М					14,48		1,01		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,3773					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0028					
		Итого по расценке					68,77		4,81		
		ФОТ							3,59		214,47
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,48		208,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,83		109,38
		Всего по позиции							10,12		
38	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,05	1	0,05					
		1 ОТ					59,13		2,96	59,74	176,83
		2 ЭМ					5,43		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,04	59,74	2,39
		4 М					22,69		1,13		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,3145					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,003					
		Итого по расценке					87,25		4,36		
		ФОТ							3,00		179,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,91		173,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,53		91,40
		Всего по позиции							8,80		
39	ФССЦ-21.1.06.10-0578	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3x1,5-1000	1000 м	0,007	1	0,007	7 428,70				52,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							52,00		
40	ФССЦ-21.1.06.10-0579	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3x2,5-1000	1000 м	0,005	1	0,005	13 942,81				69,71
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							69,71		
41	ФССЦ-20.5.02.06-0002	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100x100x50 мм	10 шт	0,1	1	0,1	88,00				8,80
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							8,80		
42	ФССЦ-20.5.02.06-0001	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм	10 шт	0,2	1	0,2	58,30				11,66
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							11,66		
43	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					49,30		1,48	59,74	88,42
		2 ЭМ					0,94		0,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,01	59,74	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,1896					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0009					
		Итого по расценке					50,24		1,51		
		ФОТ							1,49		89,02
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,36		81,01
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,72		42,73
		Всего по позиции							3,59		
44	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					676,94		20,31	59,74	1 213,32
		2 ЭМ					18,11		0,54		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,08	59,74	4,78
		4 М					411,88		12,36		
		ЗТ	чел.-ч	68,24		2,0472					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					1 106,93		33,21		
		ФОТ							20,39		1 218,10
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,78		1 181,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,40		621,23
		Всего по позиции							63,39		
45	ТЦ_20.3.03.00_66_66780567 95_28.01.2025_02	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт	шт.	3	1	3	440,83	1,02	147,59	9,14	1 348,94
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=529/1,20									
		Всего по позиции							147,59		1 348,94
46	ТЦ_20.3.02.00_66_66780567 95_28.01.2025_02	Лампа светодиодная, E27	шт.	3	1	3	76,67	1,02	25,67	9,14	234,61
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=92/1,20									
		Всего по позиции							25,67		234,61
47	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					45,55		1,37	59,74	81,84
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,1752					
		Итого по расценке					45,55		1,37		
		ФОТ							1,37		81,84
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,25		74,47
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,66		39,28
		Всего по позиции							3,28		
48	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					313,47		6,27	59,74	374,57
		2 ЭМ					4,77		0,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	59,74	0,60
		4 М					105,83		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					424,07		8,49		
		ФОТ							6,28		375,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,09		363,91
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,20		191,34
		Всего по позиции							17,78		
49	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,2	1	0,2	68,00		13,60		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							13,60		
50	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	59,74	204,91
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	59,74	0,60
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		205,51
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		199,34
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		104,81
		Всего по позиции							9,63		
51	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,01	1	0,01	899,00		8,99		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							8,99		
52	ФЕРм08-02-472-02	Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					135,36	0,3	4,06	59,74	242,54
		2 ЭМ					58,09	0,3	1,74		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	0,3	0,15	59,74	8,96
		4 М					894,60	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	0,3	0,432					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	0,3	0,012					
		Итого по расценке					1 088,05		5,80		
		ФОТ							4,21		251,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,08		243,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,15		128,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										12,03	
53	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					155,10		15,51	59,74	926,57
		2 ЭМ					54,28		5,43		
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,43	59,74	25,69
		4 М					508,92		48,59		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		1,65					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,034					
		Итого по расценке					718,30		69,53		
		ФОТ							15,94		952,26
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,46		923,69
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,13		485,65
Всего по позиции										93,12	
54	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп	т	0,0078	1	0,0078	6 159,22				
		(Электротехнические установки на других объектах)									
Всего по позиции										48,04	
Шахта лифта											
55	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,5452	1	0,5452					
		1 ОТ					75,19		40,99	59,74	2 448,74
		2 ЭМ					0,31		0,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,08	59,74	4,78
		ЗТ	чел.-ч	9,64		5,255728					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,005452					
		Итого по расценке					75,50		41,16		
		ФОТ							41,07		2 453,52
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			37,37		2 232,70
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			19,71		1 177,69
Всего по позиции										98,24	
56	ФЕРм08-02-401-01	Прокладка подвешного кабеля по шахте лифта	100 м	0,2726	1	0,2726					
		1 ОТ					388,03		105,78	59,74	6 319,30
		2 ЭМ					52,26		14,25		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,37	59,74	81,84
		4 М					189,82		51,74		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		11,252928					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,10904					
		Итого по расценке					630,11		171,77		
		ФОТ							107,15		6 401,14
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			103,94		6 209,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			54,65		3 264,58
		Всего по позиции							330,36		
57	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (жгут + розетка)	100 м	0,6452	1	0,6452					
		1 ОТ					388,03		250,36	59,74	14 956,51
		2 ЭМ					52,26		33,72		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		3,24	59,74	193,56
		4 М					189,82		122,47		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		26,633856					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,25808					
		Итого по расценке					630,11		406,55		
		ФОТ							253,60		15 150,07
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			245,99		14 695,57
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			129,34		7 726,54
		Всего по позиции							781,88		
58	ФССЦ-21.1.06.10-0579	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м	0,03226	1	0,03226	13 942,81		449,80		
		Всего по позиции							449,80		
59	ФЕРмр01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	м	32,26	1	32,26					
		1 ОТ					4,23		136,46	59,74	8 152,12
		4 М					0,13		4,19		
		ЗТ	чел.-ч	0,44		14,1944					
		Итого по расценке					4,36		140,65		
		ФОТ							136,46		8 152,12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			121,45		7 255,39
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			60,04		3 586,93
		Всего по позиции							322,14		
60	ФЕРм08-02-472-02	Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой	100 м	0,441	1	0,441					
		1 ОТ					135,36	0,3	17,91	59,74	1 069,94
		2 ЭМ					58,09	0,3	7,69		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	0,3	0,66	59,74	39,43
		4 М					894,60	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	0,3	1,90512					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	0,3	0,05292					
		Итого по расценке					1 088,05		25,60		
		ФОТ							18,57		1 109,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,01		1 076,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,47		565,78
Всего по позиции									53,08		
61	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,441	1	0,441					
		1 ОТ					155,10		68,40	59,74	4 086,22
		2 ЭМ					54,28		23,94		
		3 в т.ч. ОТм					4,27		1,88	59,74	112,31
		4 М					508,92		214,27		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		7,2765					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,14994					
		Итого по расценке					718,30		306,61		
		ФОТ							70,28		4 198,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			68,17		4 072,57
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			35,84		2 141,25
Всего по позиции									410,62		
62	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп	т	0,034398	1	0,034398	6 159,22		211,86		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
Всего по позиции									211,86		
63	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					45,55		1,37	59,74	81,84
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,1752					
		Итого по расценке					45,55		1,37		
		ФОТ							1,37		81,84
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,25		74,47
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,66		39,28
Всего по позиции									3,28		
64	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (кнопка стоп)	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					313,47		3,13	59,74	186,99
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	59,74	0,60
		4 М					105,83		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		
		ФОТ							3,14		187,59
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		181,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		95,67
Всего по позиции									8,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (одна в комплекте с лифтом)	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					342,84		6,86	59,74	409,82
		2 ЭМ					4,77		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	59,74	0,60
		4 М					106,42		2,13		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,6912					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					454,03		9,09		
		ФОТ							6,87		410,42
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,66		398,11
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,50		209,31
		Всего по позиции							19,25		
66	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением (Электротехнические установки на других объектах)	100 шт	0,01	1	0,01	899,00		8,99		
		Всего по позиции							8,99		
Освещение шахты											
67	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,2726	1	0,2726					
		1 ОТ					75,19		20,50	59,74	1 224,67
		2 ЭМ					0,31		0,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,04	59,74	2,39
		ЗТ	чел.-ч	9,64		2,627864					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,002726					
		Итого по расценке					75,50		20,58		
		ФОТ							20,54		1 227,06
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			18,69		1 116,62
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			9,86		588,99
		Всего по позиции							49,13		
68	ФЕРм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,3226	1	0,3226					
		1 ОТ					125,96		40,63	59,74	2 427,24
		2 ЭМ					3,62		1,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,16	59,74	9,56
		4 М					33,20		10,71		
		ЗТ	чел.-ч	13,4		4,32284					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,012904					
		Итого по расценке					162,78		52,51		
		ФОТ							40,79		2 436,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,57		2 363,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,80		1 242,77
		Всего по позиции							112,88		
69	ФССЦ-21.1.06.10-0578	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000 (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м	0,03226	1	0,03226	7 428,70		239,65		
		Всего по позиции							239,65		
70	ФССЦ-20.5.02.06-0001	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт	1,1	1	1,1	58,30		64,13		
		Всего по позиции							64,13		
71	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	1	0,11					
		1 ОТ					49,30		5,42	59,74	323,79
		2 ЭМ					0,94		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,05	59,74	2,99
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,6952					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0033					
		Итого по расценке					50,24		5,52		
		ФОТ							5,47		326,78
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4,98		297,37
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2,63		156,85
		Всего по позиции							13,13		
72	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,11	1	0,11					
		1 ОТ					676,94		74,46	59,74	4 448,24
		2 ЭМ					18,11		1,99		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,28	59,74	16,73
		4 М					411,88		45,31		
		ЗТ	чел.-ч	68,24		7,5064					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,022					
		Итого по расценке					1 106,93		121,76		
		ФОТ							74,74		4 464,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			72,50		4 331,02
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,12		2 277,13
		Всего по позиции							232,38		
73	ТЦ_20.3.03.00_66_66780567 95_28.01.2025_02	Светильник НПБ 1402 белый/овал с решеткой 60Вт (Прочие ремонтно-строительные работы) Цена=468/1,20	шт.	11	1	11	390,00	1,02	478,75	9,14	4 375,80
		Всего по позиции							478,75		4 375,80
74	ТЦ_20.3.02.00_66_66780567 95_28.01.2025_02	Лампа светодиодная, E27	шт.	11	1	11	76,67	1,02	94,12	9,14	860,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=92/1,20									
		Всего по позиции							94,12		860,24
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							3 420,40		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							856,97		
		Эксплуатация машин							91,71		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,57		
		Материалы							2 471,72		
		Строительные работы							938,41		
		в том числе:									
		оплата труда							80,15		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		эксплуатация машин и механизмов							0,42		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,20		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							746,13		
		накладные расходы							73,13		
		сметная прибыль							38,58		
		Монтажные работы							3 735,31		
		Монтажные работы							3 413,17		
		в том числе:									
		оплата труда							640,36		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		эксплуатация машин и механизмов							91,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,37		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							1 721,40		
		накладные расходы							629,27		
		сметная прибыль							330,85		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							322,14		
		в том числе:									
		оплата труда							136,46		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							4,19		
		накладные расходы							121,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							60,04		
		Всего ФОТ (справочно)							865,54		
		Всего накладные расходы (справочно)							823,85		
		Всего сметная прибыль (справочно)							429,47		
		Всего по разделу 2 Электромонтажные работы							4 673,72		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							746,13		
		Затраты труда рабочих					91,997436				
		Затраты труда машинистов					0,679262				
Раздел 3. Строительные работы											
75	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)	м2	2,6434	1	2,6434					
		1 ОТ					23,81	0,7	44,06	59,74	2 632,14
		2 ЭМ					14,41	0,7	26,66		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	3,65	59,74	218,05
		4 М					25,72	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	4,440912					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,3145646					
		Итого по расценке					63,94		70,72		
		ФОТ							47,71		2 850,19
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			39,93		2 385,61
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			25,14		1 502,05
		Всего по позиции							135,79		
76	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)	м2	2,6434	1	2,6434					
		1 ОТ					23,81		62,94	59,74	3 760,04
		2 ЭМ					14,41		38,09		
		3 в т.ч. ОТм					1,97		5,21	59,74	311,25
		4 М					25,72		48,74		
		ЗТ	чел.-ч	2,4		6,34416					
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,449378					
		Итого по расценке					63,94		149,77		
		ФОТ							68,15		4 071,29
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			57,04		3 407,67
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			35,92		2 145,57
		Всего по позиции							242,73		
77	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	4	1	4	110,11		440,44		
		(Строительные металлические конструкции)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										440,44	
78	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки потолков	100 м2	0,08638	1	0,08638					
		1 ОТ					209,09		18,06	59,74	1 078,90
		2 ЭМ					3,13		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,12	59,74	7,17
		4 М					17,63		1,52		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		2,090396					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,008638					
		Итого по расценке					229,85		19,85		
		ФОТ							18,18		1 086,07
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			16,18		966,60
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,00		477,87
Всего по позиции										44,03	
79	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03702	1	0,03702					
		1 ОТ					2 029,64		75,14	59,74	4 488,86
		2 ЭМ					22,51		0,83		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,36	59,74	21,51
		4 М					1 197,22		44,32		
		ЗТ	чел.-ч	226,27		8,3765154					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,0266544					
		Итого по расценке					3 249,37		120,29		
		ФОТ							75,50		4 510,37
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			67,20		4 014,23
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			33,22		1 984,56
Всего по позиции										220,71	
80	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,123388	1	0,123388					
		1 ОТ					138,14		17,04	59,74	1 017,97
		2 ЭМ					6,22		0,77		
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,15	59,74	8,96
		4 М					47,69		5,88		
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,9001752					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0123388					
		Итого по расценке					192,05		23,69		
		ФОТ							17,19		1 026,93
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			15,47		924,24
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,16		427,72
Всего по позиции										46,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ФССЦ-14.3.02.01-0382	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная (Строительные металлические конструкции)	т	0,0064	1	0,0064	11 210,68		71,75		
		Всего по позиции							71,75		
82	ФЕР11-01-011-01	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					282,66	0,8	6,78	59,74	405,04
		2 ЭМ					43,61	0,8	1,05		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	0,8	0,41	59,74	24,49
		4 М					8,54	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	35,6	0,8	0,8544					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	0,8	0,03048					
		Итого по расценке					334,81		7,83		
		ФОТ							7,19		429,53
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7,25		432,97
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3,97		237,32
		Всего по позиции							19,05		
83	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения)	100 м2	0,1134	1	0,1134					
		1 ОТ					282,66		32,05	59,74	1 914,67
		2 ЭМ					43,61		4,95		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,94	59,74	115,90
		4 М					8,54		0,97		
		ЗТ	чел.-ч	35,6		4,03704					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,144018					
		Итого по расценке					334,81		37,97		
		ФОТ							33,99		2 030,57
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			34,26		2 046,81
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			18,78		1 121,89
		Всего по позиции							91,01		
84	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Строительные металлические конструкции)	м3	0,2313	1	0,2313	600,00		138,78		
		Всего по позиции							138,78		
85	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					3,49	6	0,63	59,74	37,64
		2 ЭМ					7,56	6	1,36		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	6	0,51	59,74	30,47
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,0792					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,0378					
		Итого по расценке					11,05		1,99		
		ФОТ							1,14		68,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,15		68,65
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,63		37,63
		Всего по позиции							3,77		
86	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Строительные металлические конструкции)	м3	0,0918	1	0,0918	600,00		55,08		
		Всего по позиции							55,08		
87	ФЕР13-03-003-21	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1134	1	0,1134					
		1 ОТ					48,80		5,53	59,74	330,36
		2 ЭМ					6,01		0,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,02	59,74	1,19
		4 М					235,25		26,68		
		ЗТ	чел.-ч	5,38		0,610092					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,002268					
		Итого по расценке					290,06		32,89		
		ФОТ							5,55		331,55
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			4,70		280,49
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,41		143,73
		Всего по позиции							40,00		
88	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки стен	100 м2	0,2492	1	0,2492					
		1 ОТ					209,09		52,11	59,74	3 113,05
		2 ЭМ					3,13		0,78		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,34	59,74	20,31
		4 М					17,63		4,39		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		6,03064					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,02492					
		Итого по расценке					229,85		57,28		
		ФОТ							52,45		3 133,36
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			46,68		2 788,69
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			23,08		1 378,68
		Всего по позиции							127,04		
89	ФЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,1068	1	0,1068					
		1 ОТ					1 294,18		138,22	59,74	8 257,26
		2 ЭМ					20,94		2,24		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,97	59,74	57,95
		4 М					1 123,73		120,01		
		ЗТ	чел.-ч	146,07		15,600276					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,071556					
		Итого по расценке					2 438,85		260,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							139,19		8 315,21
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			123,88		7 400,54
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			61,24		3 658,69
		Всего по позиции							445,59		
90	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,355928	1	0,355928					
		1 ОТ					123,79		44,06	59,74	2 632,14
		2 ЭМ					5,57		1,98		
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,38	59,74	22,70
		4 М					43,35		15,43		
		ЗТ	чел.-ч	13,8		4,9118064					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,0320335					
		Итого по расценке					172,71		61,47		
		ФОТ							44,44		2 654,84
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			40,00		2 389,36
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,51		1 105,74
		Всего по позиции							119,98		
91	ФССЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224	т	0,0185	1	0,0185	11 492,65		212,61		
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							212,61		
92	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,00005	1	0,00005					
		1 ОТ					3 436,05		0,17	59,74	10,16
		2 ЭМ					36,26		0,00		
		3 в т.ч. ОТм					15,66		0,00	59,74	
		4 М					2 279,65		0,11		
		ЗТ	чел.-ч	383,06		0,019153					
		ЗТм	чел.-ч	1,16		0,000058					
		Итого по расценке					5 751,96		0,28		
		ФОТ							0,17		10,16
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			0,15		9,04
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			0,07		4,47
		Всего по позиции							0,50		
93	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (монтажная балка)	100 м2	0,04	1	0,04					
		1 ОТ					98,35		3,93	59,74	234,78
		2 ЭМ					2,28		0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,02	59,74	1,19
		4 М					104,50		4,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,444					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке					205,13		8,20		
		ФОТ							3,95		235,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,56		212,37
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,65		98,28
		Всего по позиции							13,41		
94	ФССЦ-14.4.04.08-0005	Эмаль ПФ-115, черная	т	0,001092	1	0,001092	20 725,69		22,63		
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							22,63		
95	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	0,072	1	0,072					
		1 ОТ					73,27		5,28	59,74	315,43
		2 ЭМ					147,31		10,61		
		ЗТ	чел.-ч	8,27		0,59544					
		Итого по расценке					220,58		15,89		
		ФОТ							5,28		315,43
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4,80		287,04
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2,75		164,02
		Всего по позиции							23,44		
96	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (прямая)	100 м2	0,027318	1	0,027318					
		1 ОТ					282,66		7,72	59,74	461,19
		2 ЭМ					43,61		1,19		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,47	59,74	28,08
		4 М					8,54		0,23		
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,9725208					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,0346939					
		Итого по расценке					334,81		9,14		
		ФОТ							8,19		489,27
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			8,26		493,18
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,52		270,32
		Всего по позиции							21,92		
97	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0557	1	0,0557	600,00		33,42		
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							33,42		
98	ФЕР09-06-001-02	ДЕМонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,22559	1	0,22559					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					397,50	0,7	62,77	59,74	3 749,88
		2 ЭМ					112,75	0,7	17,80		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	0,7	0,60	59,74	35,84
		4 М					81,96	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	46,6	0,7	7,3587458					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,048953					
		Итого по расценке					592,21		80,57		
		ФОТ							63,37		3 785,72
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			53,04		3 168,65
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,40		1 995,07
		Всего по позиции							167,01		
99	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,22559	1	0,22559					
		1 ОТ					397,50		89,67	59,74	5 356,89
		2 ЭМ					112,75		25,44		
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,86	59,74	51,38
		4 М					81,96		18,49		
		ЗТ	чел.-ч	46,6		10,512494					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0699329					
		Итого по расценке					592,21		133,60		
		ФОТ							90,53		5 408,27
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			75,77		4 526,72
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			47,71		2 850,16
		Всего по позиции							257,08		
100	ТЦ_08.1.02.03_66_66861298_70_28.01.2025_02	Комплект обрамлений дверей шахты	комплект	9	1	9	4 516,67	1,0075	4 480,84	9,14	40 954,91
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=5420/1,2									
		Всего по позиции							4 480,84		40 954,91
101	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Лестница для спуска в приямок)	т	0,012	1	0,012					
		1 ОТ					271,66	0,7	2,28	59,74	136,21
		2 ЭМ					671,33	0,7	5,64		
		3 в т.ч. ОТм					78,48	0,7	0,66	59,74	39,43
		4 М					88,49	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	28,9	0,7	0,24276					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	0,7	0,048972					
		Итого по расценке					1 031,48		7,92		
		ФОТ							2,94		175,64
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			2,46		147,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1,55		92,56
		Всего по позиции							11,93		
102	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,012	1	0,012					
		1 ОТ						271,66	3,26	59,74	194,75
		2 ЭМ						671,33	8,06		
		3 в т.ч. ОТм						78,48	0,94	59,74	56,16
		4 М						88,49	1,06		
		ЗТ	чел.-ч	28,9		0,3468					
		ЗТм	чел.-ч	5,83		0,06996					
		Итого по расценке						1 031,48	12,38		
		ФОТ							4,20		250,91
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			3,52		210,01
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2,21		132,23
		Всего по позиции							18,11		
104	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,801485	1	0,801485		42,98	34,45	13,39	461,29
		Всего по позиции							34,45		461,29
105	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,801485	1	0,801485		13,38	10,72	13,39	143,54
		Всего по позиции							10,72		143,54
		Итого по разделу 3 Строительные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							6 612,92		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							671,70		
		Эксплуатация машин							148,49		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,61		
		Материалы							5 747,56		
		Перевозка							45,17		
		Строительные работы							3 069,30		
		Строительные работы							3 024,13		
		в том числе:									
		оплата труда							671,70		
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов							148,49		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,61		
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							1 266,72		
		накладные расходы							605,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							331,92		
		Перевозка							45,17		
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	Монтажные работы							4 480,84		
		в том числе:									
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							4 480,84		
		Всего ФОТ (справочно)							689,31		
		Всего накладные расходы (справочно)							605,30		
		Всего сметная прибыль (справочно)							331,92		
		Всего по разделу 3 Строительные работы							7 550,14		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							4 480,84		
		Затраты труда рабочих					75,7675266				
		Затраты труда машинистов					1,4288191				
Раздел 4. Пластиковые окна											
106	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					1 051,72		10,52	59,74	628,46
		2 ЭМ					97,07		0,97		
		3 в т.ч. ОТм					9,45		0,09	59,74	5,38
		ЗТ	чел.-ч	128,73		1,2873					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,007					
		Итого по расценке					1 148,79		11,49		
		ФОТ							10,61		633,84
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,55		570,46
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,99		297,90
		Всего по позиции							26,03		
107	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,0104	1	0,0104					
		1 ОТ					369,80		3,85	59,74	230,00
		2 ЭМ					29,07		0,30		
		3 в т.ч. ОТм					12,56		0,13	59,74	7,77
		ЗТ	чел.-ч	46,11		0,479544					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,009672					
		Итого по расценке					398,87		4,15		
		ФОТ							3,98		237,77
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3,58		213,99
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,87		111,75
		Всего по позиции							9,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0104	1	0,0104					
		1 ОТ					1 639,19		17,05	59,74	1 018,57
		2 ЭМ					270,55		2,81		
		3 в т.ч. ОТм					61,81		0,64	59,74	38,23
		4 М					8 164,54		84,91		
		ЗТ	чел.-ч	187,55		1,95052					
		ЗТм	чел.-ч	5,04		0,052416					
		Итого по расценке					10 074,28		104,77		
		ФОТ							17,69		1 056,80
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			17,19		1 027,21
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,27		494,05
		Всего по позиции							130,23		
109	ФССЦ-11.3.02.01-0029	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 (Деревянные конструкции)	м2	1,04	1	1,04	4 359,53				4 533,91
		Всего по позиции									4 533,91
110	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,013	1	0,013					
		1 ОТ					353,23		4,59	59,74	274,21
		2 ЭМ					5,13		0,07		
		3 в т.ч. ОТм					1,54		0,02	59,74	1,19
		4 М					96,05	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,41		0,53833					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,00156					
		Итого по расценке					454,41		4,66		
		ФОТ							4,61		275,40
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			4,15		247,86
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			2,12		126,68
		Всего по позиции									10,93
		Итого по разделу 4 Пластиковые окна :									
		Всего прямые затраты (справочно)							4 658,98		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							36,01		
		Эксплуатация машин							4,15		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,88		
		Материалы							4 618,82		
		Строительные работы							4 710,70		
		в том числе:									
		оплата труда							36,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов									4,15	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									0,88	
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы									4 618,82	
		накладные расходы									34,47	
		сметная прибыль									17,25	
		Всего ФОТ (справочно)									36,89	
		Всего накладные расходы (справочно)									34,47	
		Всего сметная прибыль (справочно)									17,25	
		Всего по разделу 4 Пластиковые окна									4 710,70	
		справочно:										
		Затраты труда рабочих					4,255694					
		Затраты труда машинистов					0,070648					
Раздел 5. Материалы												
111	ТЦ_59.1.07.01_66_66861186_60_28.01.2025_02	Дверь БРОНЯ EI-60, 890*1980	шт.	1	1	1	16 141,67	1,0075	1 779,29	9,14	16 262,73	
		(Материалы для строительных работ)										
		Цена=19370/1,20										
		Всего по позиции							1 779,29		16 262,73	
112	ТЦ_59.1.07.01_66_66861186_60_28.01.2025_02	Люк БРОНЯ EI-60, 1000*1000	шт.	1	1	1	13 239,17	1,0075	1 459,35	9,14	13 338,46	
		(Материалы для строительных работ)										
		Цена=15887/1,20										
		Всего по позиции							1 459,35		13 338,46	
Итоги по разделу 5 Материалы :												
		Всего прямые затраты (справочно)									3 238,64	
		в том числе:										
		Материалы									3 238,64	
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	Строительные работы									3 238,64	
		в том числе:										
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы									3 238,64	
		Всего по разделу 5 Материалы									3 238,64	
		справочно:										
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 238,64	
Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	ФЕРм11-03-001-01	Демонтаж Приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)	шт	2	1	2					
		1 ОТ					5,16	0,3	3,10	59,74	185,19
		4 М					1,09	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,312					
		Итого по расценке					6,25		3,10		
		ФОТ							3,10		185,19
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			2,79		166,67
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			1,43		85,19
		Всего по позиции							7,32		
114	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	59,74	308,26
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		308,26
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		277,43
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		141,80
		Всего по позиции							13,26		
115	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Лифтовой блок)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	59,74	308,26
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		308,26
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		277,43
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		141,80
		Всего по позиции							13,26		
116	ФЕРм10-04-101-07	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					18,14	0,3	5,44	59,74	324,99
		4 М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	0,6					
		Итого по расценке					30,77		5,44		
		ФОТ							5,44		324,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			5,17		308,74
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			2,88		172,24
		Всего по позиции							13,49		
117	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
		1 ОТ					18,14		18,14	59,74	1 083,68
		4 М					12,63		12,63		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					30,77		30,77		
		ФОТ							18,14		1 083,68
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			17,23		1 029,50
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			9,61		574,35
		Всего по позиции							57,61		
118	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,08		8,08	59,74	482,70
		4 М					1,88		1,88		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		
		ФОТ							8,08		482,70
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		434,43
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		222,04
		Всего по позиции							20,95		
119	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м	0,05	1	0,05					
		1 ОТ					157,81		7,89	59,74	471,35
		2 ЭМ					66,59		3,33		
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	59,74	22,10
		4 М					512,43		25,62		
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		
		ФОТ							8,26		493,45
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		444,11
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		226,99
		Всего по позиции							48,07		
120	ФССЦ-21.2.02.05-0101	Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм (от датчика проникновения до станции)	1000 м	0,005	1	0,005	480,00		2,40		
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										2,40	
121	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разьеме: до 14 шт.	шт	6	1	6					
		1 ОТ					2,07		12,42	59,74	741,97
		4 М					0,04		0,24		
		ЗТ	чел.-ч	0,22		1,32					
		Итого по расценке					2,11		12,66		
		ФОТ							12,42		741,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			11,18		667,77
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			5,71		341,31
Всего по позиции										29,55	
Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :											
		Всего прямые затраты (справочно)									113,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									65,39
		Эксплуатация машин									3,33
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									0,37
		Материалы									44,95
		Монтажные работы									205,91
		в том числе:									
		оплата труда									65,39
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов									3,33
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									0,37
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы									44,95
		накладные расходы									60,35
		сметная прибыль									31,89
		Всего ФОТ (справочно)									65,76
		Всего накладные расходы (справочно)									60,35
		Всего сметная прибыль (справочно)									31,89
Всего по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи										205,91	
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					7,037				
		Затраты труда машинистов					0,037				
Раздел 7. Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты											
122	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					662,46		662,46	59,74	39 575,36
		4 М					19,87		19,87		
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		
		ФОТ							662,46		39 575,36
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		29 285,77
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		14 247,13
		Всего по позиции							1 411,04		
123	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка	7	1	7					
		1 ОТ					66,00		462,00	59,74	27 599,88
		4 М					1,98		13,86		
		ЗТ	чел.-ч	4,68		32,76					
		Итого по расценке					67,98		475,86		
		ФОТ							462,00		27 599,88
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			341,88		20 423,91
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			166,32		9 935,96
		Всего по позиции							984,06		
124	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт	1	1	1					
		1 ОТ					470,65		470,65	59,74	28 116,63
		4 М					14,12		14,12		
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		
		ФОТ							470,65		28 116,63
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		20 806,31
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		10 121,99
		Всего по позиции							1 002,48		
		Итого по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты :									
		Всего прямые затраты (справочно)								1 642,96	
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								1 595,11	
		Материалы								47,85	
		Монтажные работы								3 397,58	
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ								3 397,58	
		в том числе:									
		оплата труда								1 595,11	
		материалы								47,85	
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							1 180,38		
		сметная прибыль							574,24		
		Всего ФОТ (справочно)							1 595,11		
		Всего накладные расходы (справочно)							1 180,38		
		Всего сметная прибыль (справочно)							574,24		
		Всего по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты							3 397,58		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					106,87				
Раздел 8. ПНР											
125	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	1	1					
		1 ОТ					6 945,15		6 945,15	59,74	414 903,26
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		
		ФОТ							6 945,15		414 903,26
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		307 028,41
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		149 365,17
		Всего по позиции							14 584,81		
126	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка	-1	1	-1					
		1 ОТ					136,28		-136,28	59,74	-8 141,37
		ЗТ	чел.-ч	10,37		-10,37					
		Итого по расценке					136,28		-136,28		
		ФОТ							-136,28		-8 141,37
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			-100,85		-6 024,61
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			-49,06		-2 930,89
		Всего по позиции							-286,19		
127	ФЕРп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	участок	1	1	1					
		1 ОТ					274,77		274,77	59,74	16 414,76
		ЗТ	чел.-ч	23,49		23,49					
		Итого по расценке					274,77		274,77		
		ФОТ							274,77		16 414,76
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			203,33		12 146,92
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			98,92		5 909,31
		Всего по позиции							577,02		
Итого по разделу 8 ПНР :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)							7 083,64		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 083,64		
		Прочие затраты							14 875,64		
		Пусконаладочные работы							14 875,64		
		в том числе:									
		оплата труда							7 083,64		
		накладные расходы							5 241,89		
		сметная прибыль							2 550,11		
		Всего ФОТ (справочно)							7 083,64		
		Всего накладные расходы (справочно)							5 241,89		
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 550,11		
		Всего по разделу 8 ПНР							14 875,64		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				541,59					
		ПНР "вхолостую"							14 875,64		
		в том числе:									
		Доли работ не назначены							14 875,64		
Раздел 9. Оборудование											
128	ТЦ_67.1.01.03_66_78052234	Лифт пассажирский г/п400кг на 9 остановок		1	1	1	1 464 696,00	1,03	243 328,53	6,2	1 508 636,88
О	43_28.01.2025_02	(Оборудование)									
		Цена=1757635,2/1,20									
		Всего по позиции							243 328,53		1 508 636,88
129	ТЦ_67.1.02.02_66_54011440	Лифтовой блок в6.0		1	1	1	13 518,33	1,012	2 206,54	6,2	13 680,55
О	62_28.01.2025_02	(Оборудование)									
		Цена=16222/1,2									
		Всего по позиции							2 206,54		13 680,55
130	ТЦ_67.1.02.02_66_54011440	Переговорное устройство крыши кабины лифта ПУ		1	1	1	1 231,67	1,012	201,04	6,2	1 246,45
О	62_28.01.2025_02	(Оборудование)									
		Цена=1478/1,2									
		Всего по позиции							201,04		1 246,45
131	ТЦ_67.1.02.02_66_54011440	Монтажный комплект МК ЛБ 6		1	1	1	846,67	1,012	138,20	6,2	856,83
О	62_28.01.2025_02	(Оборудование)									
		Цена=1016/1,2									
		Всего по позиции							138,20		856,83
132	ТЦ_67.1.02.02_66_54011440	Микрофонный усилитель МУ		1	1	1	385,00	1,012	62,84	6,2	389,62
О	62_28.01.2025_02	(Оборудование)									
		Цена=462/1,2									
		Всего по позиции							62,84		389,62
Итого по разделу 9 Оборудование :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 кв 2025 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.05.2025г. №29761-ИФ/09 прил.4	Оборудование							245 937,15		
		Всего по разделу 9 Оборудование							245 937,15		
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							245 937,15		
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							44 483,81		1 450 952,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							20 544,29		1 227 315,92
		Эксплуатация машин							1 091,23		14 611,56
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							112,55		6 723,76
		Материалы							22 803,12		208 420,51
		Перевозка							45,17		604,83
		Строительные работы							18 536,33		278 445,48
		Строительные работы							18 491,16		277 840,65
		в том числе:									
		оплата труда							892,98		53 346,62
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов							153,06	13,39	2 049,47
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							18,69		1 116,55
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							16 200,09	9,14	148 068,82
		накладные расходы							810,22		48 400,78
		сметная прибыль							434,81		25 974,96
		Перевозка							45,17		604,83
		Монтажные работы							36 692,62		1 814 419,01
		Монтажные работы							8 610,53		193 486,49
		в том числе:									
		оплата труда							917,66		54 821,04
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов							94,62	13,39	1 266,96
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8,74		522,14
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							6 255,38	9,14	57 174,17
		накладные расходы							881,30		52 649,63
		сметная прибыль							461,57		27 574,69
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							28 082,09		1 620 932,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							11 650,01		695 971,61
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов							843,55	13,39	11 295,13
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							85,12		5 085,07
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							347,65	9,14	3 177,52
		накладные расходы							10 205,01		609 646,67
		сметная прибыль							5 035,87		300 841,59
	2 кв 2025 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.05.2025г. №29761-ИФ/09 прил.4	Оборудование							245 937,15	6,2	1 524 810,33
		Прочие затраты							14 875,64		888 670,96
		Пусконаладочные работы							14 875,64		888 670,96
		в том числе:									
		оплата труда							7 083,64		423 176,65
		накладные расходы							5 241,89		313 150,72
		сметная прибыль							2 550,11		152 343,59
		Всего							316 041,74		4 506 345,78
		Всего ФОТ (справочно)							20 656,84		1 234 039,68
		Всего накладные расходы (справочно)							17 138,42		1 023 847,80
		Всего сметная прибыль (справочно)							8 482,36		506 734,83
		Понижающий коэф. 0,747							236 083,18		3 366 240,30
		НДС 20%							47 216,64		673 248,06
		ВСЕГО по смете							283 299,82		4 039 488,36
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							14 795,39		135 229,95
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							245 937,15		1 524 810,33
		Затраты труда рабочих				1909,5912566					
		Затраты труда машинистов				10,6757291					
		ПНР "вхолостую"							14 875,64		888 670,96
		в том числе:									
		Доли работ не назначены							14 875,64		888 670,96

Составил:

(Налобина Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Зенков Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]