

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 11, п.5

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-05-01

Замена пассажирского лифта гп400 на 9 остановок

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	4 039,49	(283,3) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	278,45	(18,54) тыс.руб.
монтажных работ	1 814,42	(36,69) тыс.руб.
оборудования	1 524,81	(245,94) тыс.руб.
прочих затрат	888,67	(14,88) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 227,32	(20,54) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1 909,59 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		10,68 чел.час.



УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
		1 ОТ					47,38		47,38	59,74	2 830,48
		4 М					1,42		1,42		
		ЗТ	чел.-ч	5,04		5,04					
		Итого по расценке					48,80		48,80		
		ФОТ							47,38		2 830,48
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			42,17		2 519,13
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20,85		1 245,41
		Всего по позиции							111,82		
2	ФЕРмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1	1	1					
		1 ОТ					458,59		458,59	59,74	27 396,17
		2 ЭМ					325,08		325,08		
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	59,74	2 163,78
		4 М					13,76		13,76		
		ЗТ	чел.-ч	52,47		52,47					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					797,43		797,43		
		ФОТ							494,81		29 559,95
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			440,38		26 308,36
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			217,72		13 006,38
		Всего по позиции							1 455,53		
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт	1	1	1					
		1 ОТ					36,56		36,56	59,74	2 184,09
		4 М					1,10		1,10		
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		
		ФОТ							36,56		2 184,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 943,84
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		961,00
		Всего по позиции							86,29		
4	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	1	1					
		1 ОТ					294,55		294,55	59,74	17 596,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					8,84		8,84		
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		
		ФОТ							294,55		17 596,42
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		15 660,81
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		7 742,42
		Всего по позиции							695,14		
5	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1					
		1 ОТ					650,86		650,86	59,74	38 882,38
		4 М					19,53		19,53		
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		
		ФОТ							650,86		38 882,38
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		34 605,32
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		17 108,25
		Всего по позиции							1 536,04		
6	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт	1	1	1					
		1 ОТ					114,75	0,5	57,38	59,74	3 427,88
		4 М					3,44	0,5	1,72		
		ЗТ	чел.-ч	12,5	0,5	6,25					
		Итого по расценке					118,19		59,10		
		ФОТ							57,38		3 427,88
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			51,07		3 050,81
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			25,25		1 508,27
		Всего по позиции							135,42		
7	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт	1	1	1					
		1 ОТ					157,93		157,93	59,74	9 434,74
		4 М					4,74		4,74		
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		
		ФОТ							157,93		9 434,74
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		8 396,92
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		4 151,29
		Всего по позиции							372,72		
8	ФЕРмр01-01-007-01	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа	система	1	1	1					
		1 ОТ					1 346,12		1 346,12	59,74	80 417,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					434,59		434,59		
		3 в т.ч. ОТм					48,90		48,90	59,74	2 921,29
		4 М					40,38		40,38		
		ЗТ	чел.-ч	144,9		144,9					
		ЗТм	чел.-ч	4,86		4,86					
		Итого по расценке					1 821,09		1 821,09		
		ФОТ							1 395,02		83 338,50
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 241,57		74 171,27
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			613,81		36 668,94
		Всего по позиции							3 676,47		
9	ФЕРмр01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	шт	1	1	1					
		1 ОТ					192,67		192,67	59,74	11 510,11
		4 М					5,78		5,78		
		ЗТ	чел.-ч	13,96		13,96					
		Итого по расценке					198,45		198,45		
		ФОТ							192,67		11 510,11
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			173,40		10 359,10
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			88,63		5 294,65
		Всего по позиции							460,48		
10	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт	1	1	1					
		1 ОТ					235,94		235,94	59,74	14 095,06
		4 М					7,08		7,08		
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		
		ФОТ							235,94		14 095,06
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		12 544,60
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		6 201,83
		Всего по позиции							556,82		
11	ФЕРмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт	9	1	9					
		1 ОТ					62,89		566,01	59,74	33 813,44
		4 М					1,89		17,01		
		ЗТ	чел.-ч	6,77		60,93					
		Итого по расценке					64,78		583,02		
		ФОТ							566,01		33 813,44
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			503,75		30 093,96
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			249,04		14 877,91
		Всего по позиции							1 335,81		
12	ФЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	9	1	9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					288,92		2 600,28	59,74	155 340,73
		2 ЭМ					9,32		83,88		
		4 М					8,67		78,03		
		ЗТ	чел.-ч	31,1		279,9					
		Итого по расценке					306,91		2 762,19		
		ФОТ							2 600,28		155 340,73
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			2 314,25		138 253,25
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 144,12		68 349,92
		Всего по позиции							6 220,56		
13	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт	3	1	3					
		1 ОТ					252,61		757,83	59,74	45 272,76
		4 М					7,58		22,74		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					
		Итого по расценке					260,19		780,57		
		ФОТ							757,83		45 272,76
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		40 292,76
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		19 920,01
		Всего по позиции							1 788,49		
14	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт	1	1	1					
		1 ОТ					82,47		82,47	59,74	4 926,76
		4 М					2,47		2,47		
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		
		ФОТ							82,47		4 926,76
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		4 384,82
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		2 167,77
		Всего по позиции							194,63		
15	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
		1 ОТ					112,47		112,47	59,74	6 718,96
		4 М					3,37		3,37		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		
		ФОТ							112,47		6 718,96
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		5 979,87
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		2 956,34
		Всего по позиции							265,43		
16	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
		1 ОТ					70,66		70,66	59,74	4 221,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					2,12		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		
		ФОТ							70,66		4 221,23
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		3 756,89
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 857,34
		Всего по позиции							166,76		
17	ФЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	1	1					
		1 ОТ					208,61		208,61	59,74	12 462,36
		4 М					6,26		6,26		
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		
		ФОТ							208,61		12 462,36
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		11 091,50
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		5 483,44
		Всего по позиции							492,32		
18	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м	27,26	1	27,26					
		1 ОТ					35,98		980,81	59,74	58 593,59
		4 М					1,08		29,44		
		ЗТ	чел.-ч	3,74		101,9524					
		Итого по расценке					37,06		1 010,25		
		ФОТ							980,81		58 593,59
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			872,92		52 148,30
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			431,56		25 781,18
		Всего по позиции							2 314,73		
19	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	27,26	1	27,26					
		1 ОТ					16,74		456,33	59,74	27 261,15
		4 М					0,50		13,63		
		ЗТ	чел.-ч	1,74		47,4324					
		Итого по расценке					17,24		469,96		
		ФОТ							456,33		27 261,15
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			406,13		24 262,42
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			200,79		11 994,91
		Всего по позиции							1 076,88		
20	ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная (Замена датчика верх- низ)	шт	2	1	2					
		1 ОТ					46,16		92,32	59,74	5 515,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,38		2,76		
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					
		Итого по расценке					47,54		95,08		
		ФОТ							92,32		5 515,20
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,16		4 908,53
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,62		2 426,69
		Всего по позиции							217,86		
21	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	2,18	1	2,18					
		1 ОТ					45,72		99,67	59,74	5 954,29
		ЗТ	чел.-ч	5,36		11,6848					
		Итого по расценке					45,72		99,67		
		ФОТ							99,67		5 954,29
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			91,70		5 477,95
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			43,85		2 619,89
		Всего по позиции							235,22		
22	ФЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100	0,2	1	0,2					
		1 ОТ					42,65		8,53	59,74	509,58
		ЗТ	чел.-ч	5		1					
		Итого по расценке					42,65		8,53		
		ФОТ							8,53		509,58
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			8,79		524,87
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			5,03		300,65
		Всего по позиции							22,35		
23	ФЕР46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01	100	-0,2	1	-0,2					
		1 ОТ					1,54	10	-3,08	59,74	-184,00
		ЗТ	чел.-ч	0,18		10	-0,36				
		Итого по расценке					1,54		-3,08		
		ФОТ							-3,08		-184,00
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-3,17		-189,52
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-1,82		-108,56
		Всего по позиции							-8,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ТЦ_01.7.15.12_66_77100503 05_28.01.2025_02_26 238 отверстий/8	Шпилька резьбовая М12х1000 (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Цена=418/1,20 Всего по позиции	шт.	30	1	30	348,33	1,02	1 166,18	9,14	10 658,90
25	ТЦ_22.2.02.02_66_77100503 05_28.01.2025_02_27 238 отверстий/8	Гильза сетчатая 16х1М (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Цена=696/1,20 Всего по позиции	шт.	30	1	30	580,00	1,02	1 941,79	9,14	17 748,00
26	ТЦ_14.1.06.06_66_77100503 05_28.01.2025_02_28 238/20	ЕРФ-410 Химический клеевой состав (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Цена=2887/1,20 Всего по позиции	шт.	12	1	12	2 405,83	1,02	3 221,81	9,14	29 447,36
27	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия" 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции	пост	1	1	1	70,31 2,11 7,48		70,31 2,11 72,42	59,74	4 200,32 4 200,32 3 738,28 1 848,14 165,94
28	ФЕРмр01-02-012-02	Установка шунта: замедления движения кабины (коррекции) 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции	шт	2	1	2	57,72 1,73 6		115,44 3,46 118,90	59,74	6 896,39 6 896,39 6 137,79 3 034,41 272,43
29	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ	шт	9	1	9	10,24 0,31 1,2		92,16 2,79 94,95	59,74	5 505,64 5 505,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,02		4 900,02
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,55		2 422,48
		Всего по позиции							217,52		
30	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвешенного кабеля	кабель	2	1	2					
		1 ОТ					109,09		218,18	59,74	13 034,07
		4 М					3,27		6,54		
		ЗТ	чел.-ч	11,34		22,68					
		Итого по расценке					112,36		224,72		
		ФОТ							218,18		13 034,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			194,18		11 600,32
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			96,00		5 734,99
		Всего по позиции							514,90		
31	ФЕРмр01-01-036-01	Демонтаж подвешенного кабеля	кабель	2	1	2					
		1 ОТ					109,09	0,3	65,45	59,74	3 909,98
		4 М					3,27	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	11,34	0,3	6,804					
		Итого по расценке					112,36		65,45		
		ФОТ							65,45		3 909,98
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			58,25		3 479,88
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			28,80		1 720,39
		Всего по позиции							152,50		
32	ФЕРм10-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система	1	1	1					
		1 ОТ					143,80		143,80	59,74	8 590,61
		4 М					4,31		4,31		
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		
		ФОТ							143,80		8 590,61
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		7 645,64
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		3 779,87
		Всего по позиции							339,36		
33	ФЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					19,24		19,24	59,74	1 149,40
		4 М					2,41		2,41		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					21,65		21,65		
		ФОТ							19,24		1 149,40
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			18,28		1 091,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			10,20		609,18
		Всего по позиции							50,13		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							17 712,60		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 235,47		
		Эксплуатация машин							843,55		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							85,12		
		Материалы							6 633,58		
		Строительные работы							6 579,28		
		в том числе:									
		оплата труда							105,12		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							6 329,78		
		накладные расходы							97,32		
		сметная прибыль							47,06		
		Монтажные работы							24 872,98		
		Монтажные работы							510,61		
		в том числе:									
		оплата труда							211,91		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							8,19		
		накладные расходы							191,68		
		сметная прибыль							98,83		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							24 362,37		
		в том числе:									
		оплата труда							9 918,44		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		эксплуатация машин и механизмов							843,55		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							85,12		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							295,61		
		накладные расходы							8 903,18		
		сметная прибыль							4 401,59		
		Всего ФОТ (справочно)							10 320,59		
		Всего накладные расходы (справочно)							9 192,18		
		Всего сметная прибыль (справочно)							4 547,48		
		Всего по разделу 1 Монтажные работы							31 452,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							6 329,78		
		Затраты труда рабочих				1082,0736					
		Затраты труда машинистов				8,46					
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Машинное помещение, освещение											
34	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					75,19		9,02	59,74	538,85
		2 ЭМ					0,31		0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,02	59,74	1,19
		ЗТ	чел.-ч	9,64		1,1568					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0012					
		Итого по расценке					75,50		9,06		
		ФОТ							9,04		540,04
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			8,23		491,44
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			4,34		259,22
		Всего по позиции							21,63		
35	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					139,54		16,74	59,74	1 000,05
		4 М					16,79		2,01		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,824					
		Итого по расценке					156,33		18,75		
		ФОТ							16,74		1 000,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,24		970,05
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,54		510,03
		Всего по позиции							43,53		
36	ФССЦ-24.3.01.02-0011	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм (Электротехнические установки на других объектах)	10 м	1,214	1	1,214	14,99		18,20		
		Всего по позиции							18,20		
37	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	0,07	1	0,07					
		1 ОТ					50,67		3,55	59,74	212,08
		2 ЭМ					3,62		0,25		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,04	59,74	2,39
		4 М					14,48		1,01		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,3773					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0028					
		Итого по расценке					68,77		4,81		
		ФОТ							3,59		214,47
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,48		208,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,83		109,38
		Всего по позиции							10,12		
38	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,05	1	0,05					
		1 ОТ					59,13		2,96	59,74	176,83
		2 ЭМ					5,43		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,04	59,74	2,39
		4 М					22,69		1,13		
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,3145					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,003					
		Итого по расценке					87,25		4,36		
		ФОТ							3,00		179,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,91		173,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,53		91,40
		Всего по позиции							8,80		
39	ФССЦ-21.1.06.10-0578	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3x1,5-1000	1000 м	0,007	1	0,007	7 428,70				52,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									52,00
40	ФССЦ-21.1.06.10-0579	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3x2,5-1000	1000 м	0,005	1	0,005	13 942,81				69,71
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									69,71
41	ФССЦ-20.5.02.06-0002	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100x100x50 мм	10 шт	0,1	1	0,1	88,00				8,80
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									8,80
42	ФССЦ-20.5.02.06-0001	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80x80x40 мм	10 шт	0,2	1	0,2	58,30				11,66
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									11,66
43	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					49,30		1,48	59,74	88,42
		2 ЭМ					0,94		0,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,01	59,74	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,1896					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0009					
		Итого по расценке					50,24		1,51		
		ФОТ							1,49		89,02
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,36		81,01
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,72		42,73
		Всего по позиции							3,59		
44	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					676,94		20,31	59,74	1 213,32
		2 ЭМ					18,11		0,54		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,08	59,74	4,78
		4 М					411,88		12,36		
		ЗТ	чел.-ч	68,24		2,0472					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					1 106,93		33,21		
		ФОТ							20,39		1 218,10
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,78		1 181,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,40		621,23
		Всего по позиции							63,39		
45	ТЦ_20.3.03.00_66_66780567 95_28.01.2025_02	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт	шт.	3	1	3	440,83	1,02	147,59	9,14	1 348,94
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=529/1,20									
		Всего по позиции							147,59		1 348,94
46	ТЦ_20.3.02.00_66_66780567 95_28.01.2025_02	Лампа светодиодная, E27	шт.	3	1	3	76,67	1,02	25,67	9,14	234,61
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=92/1,20									
		Всего по позиции							25,67		234,61
47	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					45,55		1,37	59,74	81,84
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,1752					
		Итого по расценке					45,55		1,37		
		ФОТ							1,37		81,84
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,25		74,47
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,66		39,28
		Всего по позиции							3,28		
48	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					313,47		6,27	59,74	374,57
		2 ЭМ					4,77		0,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	59,74	0,60
		4 М					105,83		2,12		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					424,07		8,49		
		ФОТ							6,28		375,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,09		363,91
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,20		191,34
		Всего по позиции							17,78		
49	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,2	1	0,2	68,00		13,60		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							13,60		
50	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	59,74	204,91
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	59,74	0,60
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		205,51
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		199,34
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		104,81
		Всего по позиции							9,63		
51	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт	0,01	1	0,01	899,00		8,99		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							8,99		
52	ФЕРм08-02-472-02	Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					135,36	0,3	4,06	59,74	242,54
		2 ЭМ					58,09	0,3	1,74		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	0,3	0,15	59,74	8,96
		4 М					894,60	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	0,3	0,432					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	0,3	0,012					
		Итого по расценке					1 088,05		5,80		
		ФОТ							4,21		251,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,08		243,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,15		128,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										12,03	
53	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					155,10		15,51	59,74	926,57
		2 ЭМ					54,28		5,43		
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,43	59,74	25,69
		4 М					508,92		48,59		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		1,65					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,034					
		Итого по расценке					718,30		69,53		
		ФОТ							15,94		952,26
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,46		923,69
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,13		485,65
Всего по позиции										93,12	
54	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп	т	0,0078	1	0,0078	6 159,22				
		(Электротехнические установки на других объектах)									
Всего по позиции										48,04	
Шахта лифта											
55	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,5452	1	0,5452					
		1 ОТ					75,19		40,99	59,74	2 448,74
		2 ЭМ					0,31		0,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,08	59,74	4,78
		ЗТ	чел.-ч	9,64		5,255728					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,005452					
		Итого по расценке					75,50		41,16		
		ФОТ							41,07		2 453,52
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			37,37		2 232,70
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			19,71		1 177,69
Всего по позиции										98,24	
56	ФЕРм08-02-401-01	Прокладка подвешного кабеля по шахте лифта	100 м	0,2726	1	0,2726					
		1 ОТ					388,03		105,78	59,74	6 319,30
		2 ЭМ					52,26		14,25		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,37	59,74	81,84
		4 М					189,82		51,74		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		11,252928					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,10904					
		Итого по расценке					630,11		171,77		
		ФОТ							107,15		6 401,14
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			103,94		6 209,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			54,65		3 264,58
		Всего по позиции							330,36		
57	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (жгут + розетка)	100 м	0,6452	1	0,6452					
		1 ОТ					388,03		250,36	59,74	14 956,51
		2 ЭМ					52,26		33,72		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		3,24	59,74	193,56
		4 М					189,82		122,47		
		ЗТ	чел.-ч	41,28		26,633856					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,25808					
		Итого по расценке					630,11		406,55		
		ФОТ							253,60		15 150,07
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			245,99		14 695,57
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			129,34		7 726,54
		Всего по позиции							781,88		
58	ФССЦ-21.1.06.10-0579	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м	0,03226	1	0,03226	13 942,81		449,80		
		Всего по позиции							449,80		
59	ФЕРмр01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	м	32,26	1	32,26					
		1 ОТ					4,23		136,46	59,74	8 152,12
		4 М					0,13		4,19		
		ЗТ	чел.-ч	0,44		14,1944					
		Итого по расценке					4,36		140,65		
		ФОТ							136,46		8 152,12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			121,45		7 255,39
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			60,04		3 586,93
		Всего по позиции							322,14		
60	ФЕРм08-02-472-02	Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой	100 м	0,441	1	0,441					
		1 ОТ					135,36	0,3	17,91	59,74	1 069,94
		2 ЭМ					58,09	0,3	7,69		
		3 в т.ч. ОТм					5,02	0,3	0,66	59,74	39,43
		4 М					894,60	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	0,3	1,90512					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	0,3	0,05292					
		Итого по расценке					1 088,05		25,60		
		ФОТ							18,57		1 109,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,01		1 076,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,47		565,78
Всего по позиции									53,08		
61	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,441	1	0,441					
		1 ОТ					155,10		68,40	59,74	4 086,22
		2 ЭМ					54,28		23,94		
		3 в т.ч. ОТм					4,27		1,88	59,74	112,31
		4 М					508,92		214,27		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		7,2765					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,14994					
		Итого по расценке					718,30		306,61		
		ФОТ							70,28		4 198,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			68,17		4 072,57
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			35,84		2 141,25
Всего по позиции									410,62		
62	ФССЦ-08.3.07.01-0035	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп	т	0,034398	1	0,034398	6 159,22		211,86		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
Всего по позиции									211,86		
63	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					45,55		1,37	59,74	81,84
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,1752					
		Итого по расценке					45,55		1,37		
		ФОТ							1,37		81,84
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,25		74,47
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,66		39,28
Всего по позиции									3,28		
64	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (кнопка стоп)	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					313,47		3,13	59,74	186,99
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	59,74	0,60
		4 М					105,83		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		
		ФОТ							3,14		187,59
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		181,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		95,67
Всего по позиции									8,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (одна в комплекте с лифтом)	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					342,84		6,86	59,74	409,82
		2 ЭМ					4,77		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	59,74	0,60
		4 М					106,42		2,13		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,6912					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					454,03		9,09		
		ФОТ							6,87		410,42
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,66		398,11
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,50		209,31
		Всего по позиции							19,25		
66	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением (Электротехнические установки на других объектах)	100 шт	0,01	1	0,01	899,00		8,99		
		Всего по позиции							8,99		
Освещение шахты											
67	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,2726	1	0,2726					
		1 ОТ					75,19		20,50	59,74	1 224,67
		2 ЭМ					0,31		0,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,04	59,74	2,39
		ЗТ	чел.-ч	9,64		2,627864					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,002726					
		Итого по расценке					75,50		20,58		
		ФОТ							20,54		1 227,06
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			18,69		1 116,62
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			9,86		588,99
		Всего по позиции							49,13		
68	ФЕРм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,3226	1	0,3226					
		1 ОТ					125,96		40,63	59,74	2 427,24
		2 ЭМ					3,62		1,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,16	59,74	9,56
		4 М					33,20		10,71		
		ЗТ	чел.-ч	13,4		4,32284					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,012904					
		Итого по расценке					162,78		52,51		
		ФОТ							40,79		2 436,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,57		2 363,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,80		1 242,77
		Всего по позиции							112,88		
69	ФССЦ-21.1.06.10-0578	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000 (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м	0,03226	1	0,03226	7 428,70		239,65		
		Всего по позиции							239,65		
70	ФССЦ-20.5.02.06-0001	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт	1,1	1	1,1	58,30		64,13		
		Всего по позиции							64,13		
71	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,11	1	0,11					
		1 ОТ					49,30		5,42	59,74	323,79
		2 ЭМ					0,94		0,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,05	59,74	2,99
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,6952					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0033					
		Итого по расценке					50,24		5,52		
		ФОТ							5,47		326,78
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4,98		297,37
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2,63		156,85
		Всего по позиции							13,13		
72	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,11	1	0,11					
		1 ОТ					676,94		74,46	59,74	4 448,24
		2 ЭМ					18,11		1,99		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,28	59,74	16,73
		4 М					411,88		45,31		
		ЗТ	чел.-ч	68,24		7,5064					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,022					
		Итого по расценке					1 106,93		121,76		
		ФОТ							74,74		4 464,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			72,50		4 331,02
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,12		2 277,13
		Всего по позиции							232,38		
73	ТЦ_20.3.03.00_66_66780567 95_28.01.2025_02	Светильник НПБ 1402 белый/овал с решеткой 60Вт (Прочие ремонтно-строительные работы) Цена=468/1,20	шт.	11	1	11	390,00	1,02	478,75	9,14	4 375,80
		Всего по позиции							478,75		4 375,80
74	ТЦ_20.3.02.00_66_66780567 95_28.01.2025_02	Лампа светодиодная, E27	шт.	11	1	11	76,67	1,02	94,12	9,14	860,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Прочие ремонтно-строительные работы)									
		Цена=92/1,20									
		Всего по позиции							94,12		860,24
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							3 420,40		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							856,97		
		Эксплуатация машин							91,71		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,57		
		Материалы							2 471,72		
		Строительные работы							938,41		
		в том числе:									
		оплата труда							80,15		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		эксплуатация машин и механизмов							0,42		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,20		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							746,13		
		накладные расходы							73,13		
		сметная прибыль							38,58		
		Монтажные работы							3 735,31		
		Монтажные работы							3 413,17		
		в том числе:									
		оплата труда							640,36		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		эксплуатация машин и механизмов							91,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,37		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							1 721,40		
		накладные расходы							629,27		
		сметная прибыль							330,85		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							322,14		
		в том числе:									
		оплата труда							136,46		
2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09		материалы							4,19		
		накладные расходы							121,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							60,04		
		Всего ФОТ (справочно)							865,54		
		Всего накладные расходы (справочно)							823,85		
		Всего сметная прибыль (справочно)							429,47		
		Всего по разделу 2 Электромонтажные работы							4 673,72		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							746,13		
		Затраты труда рабочих					91,997436				
		Затраты труда машинистов					0,679262				
Раздел 3. Строительные работы											
75	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)	м2	2,6434	1	2,6434					
		1 ОТ					23,81	0,7	44,06	59,74	2 632,14
		2 ЭМ					14,41	0,7	26,66		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	3,65	59,74	218,05
		4 М					25,72	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	4,440912					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,3145646					
		Итого по расценке					63,94		70,72		
		ФОТ							47,71		2 850,19
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			39,93		2 385,61
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			25,14		1 502,05
		Всего по позиции							135,79		
76	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк, двери МП)	м2	2,6434	1	2,6434					
		1 ОТ					23,81		62,94	59,74	3 760,04
		2 ЭМ					14,41		38,09		
		3 в т.ч. ОТм					1,97		5,21	59,74	311,25
		4 М					25,72		48,74		
		ЗТ	чел.-ч	2,4		6,34416					
		ЗТм	чел.-ч	0,17		0,449378					
		Итого по расценке					63,94		149,77		
		ФОТ							68,15		4 071,29
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			57,04		3 407,67
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			35,92		2 145,57
		Всего по позиции							242,73		
77	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	4	1	4	110,11		440,44		
		(Строительные металлические конструкции)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										440,44	
78	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки потолков	100 м2	0,08638	1	0,08638					
		1 ОТ					209,09		18,06	59,74	1 078,90
		2 ЭМ					3,13		0,27		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,12	59,74	7,17
		4 М					17,63		1,52		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		2,090396					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,008638					
		Итого по расценке					229,85		19,85		
		ФОТ							18,18		1 086,07
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			16,18		966,60
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,00		477,87
Всего по позиции										44,03	
79	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03702	1	0,03702					
		1 ОТ					2 029,64		75,14	59,74	4 488,86
		2 ЭМ					22,51		0,83		
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,36	59,74	21,51
		4 М					1 197,22		44,32		
		ЗТ	чел.-ч	226,27		8,3765154					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,0266544					
		Итого по расценке					3 249,37		120,29		
		ФОТ							75,50		4 510,37
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			67,20		4 014,23
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			33,22		1 984,56
Всего по позиции										220,71	
80	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,123388	1	0,123388					
		1 ОТ					138,14		17,04	59,74	1 017,97
		2 ЭМ					6,22		0,77		
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,15	59,74	8,96
		4 М					47,69		5,88		
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,9001752					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0123388					
		Итого по расценке					192,05		23,69		
		ФОТ							17,19		1 026,93
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			15,47		924,24
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,16		427,72
Всего по позиции										46,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ФССЦ-14.3.02.01-0382	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная (Строительные металлические конструкции)	т	0,0064	1	0,0064	11 210,68		71,75		
		Всего по позиции							71,75		
82	ФЕР11-01-011-01	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					282,66	0,8	6,78	59,74	405,04
		2 ЭМ					43,61	0,8	1,05		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	0,8	0,41	59,74	24,49
		4 М					8,54	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	35,6	0,8	0,8544					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	0,8	0,03048					
		Итого по расценке					334,81		7,83		
		ФОТ							7,19		429,53
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7,25		432,97
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3,97		237,32
		Всего по позиции							19,05		
83	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения)	100 м2	0,1134	1	0,1134					
		1 ОТ					282,66		32,05	59,74	1 914,67
		2 ЭМ					43,61		4,95		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,94	59,74	115,90
		4 М					8,54		0,97		
		ЗТ	чел.-ч	35,6		4,03704					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,144018					
		Итого по расценке					334,81		37,97		
		ФОТ							33,99		2 030,57
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			34,26		2 046,81
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			18,78		1 121,89
		Всего по позиции							91,01		
84	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Строительные металлические конструкции)	м3	0,2313	1	0,2313	600,00		138,78		
		Всего по позиции							138,78		
85	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					3,49	6	0,63	59,74	37,64
		2 ЭМ					7,56	6	1,36		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	6	0,51	59,74	30,47
		ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,0792					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,0378					
		Итого по расценке					11,05		1,99		
		ФОТ							1,14		68,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,15		68,65
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,63		37,63
		Всего по позиции							3,77		
86	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Строительные металлические конструкции)	м3	0,0918	1	0,0918	600,00		55,08		
		Всего по позиции							55,08		
87	ФЕР13-03-003-21	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,1134	1	0,1134					
		1 ОТ					48,80		5,53	59,74	330,36
		2 ЭМ					6,01		0,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,02	59,74	1,19
		4 М					235,25		26,68		
		ЗТ	чел.-ч	5,38		0,610092					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,002268					
		Итого по расценке					290,06		32,89		
		ФОТ							5,55		331,55
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			4,70		280,49
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,41		143,73
		Всего по позиции							40,00		
88	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки стен	100 м2	0,2492	1	0,2492					
		1 ОТ					209,09		52,11	59,74	3 113,05
		2 ЭМ					3,13		0,78		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,34	59,74	20,31
		4 М					17,63		4,39		
		ЗТ	чел.-ч	24,2		6,03064					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,02492					
		Итого по расценке					229,85		57,28		
		ФОТ							52,45		3 133,36
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			46,68		2 788,69
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			23,08		1 378,68
		Всего по позиции							127,04		
89	ФЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,1068	1	0,1068					
		1 ОТ					1 294,18		138,22	59,74	8 257,26
		2 ЭМ					20,94		2,24		
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,97	59,74	57,95
		4 М					1 123,73		120,01		
		ЗТ	чел.-ч	146,07		15,600276					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,071556					
		Итого по расценке					2 438,85		260,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							139,19		8 315,21
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			123,88		7 400,54
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			61,24		3 658,69
		Всего по позиции							445,59		
90	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,355928	1	0,355928					
		1 ОТ					123,79		44,06	59,74	2 632,14
		2 ЭМ					5,57		1,98		
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,38	59,74	22,70
		4 М					43,35		15,43		
		ЗТ	чел.-ч	13,8		4,9118064					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,0320335					
		Итого по расценке					172,71		61,47		
		ФОТ							44,44		2 654,84
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			40,00		2 389,36
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,51		1 105,74
		Всего по позиции							119,98		
91	ФССЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224	т	0,0185	1	0,0185	11 492,65		212,61		
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							212,61		
92	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,00005	1	0,00005					
		1 ОТ					3 436,05		0,17	59,74	10,16
		2 ЭМ					36,26		0,00		
		3 в т.ч. ОТм					15,66		0,00	59,74	
		4 М					2 279,65		0,11		
		ЗТ	чел.-ч	383,06		0,019153					
		ЗТм	чел.-ч	1,16		0,000058					
		Итого по расценке					5 751,96		0,28		
		ФОТ							0,17		10,16
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			0,15		9,04
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			0,07		4,47
		Всего по позиции							0,50		
93	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (монтажная балка)	100 м2	0,04	1	0,04					
		1 ОТ					98,35		3,93	59,74	234,78
		2 ЭМ					2,28		0,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,02	59,74	1,19
		4 М					104,50		4,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,444					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке					205,13		8,20		
		ФОТ							3,95		235,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,56		212,37
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,65		98,28
		Всего по позиции							13,41		
94	ФССЦ-14.4.04.08-0005	Эмаль ПФ-115, черная	т	0,001092	1	0,001092	20 725,69		22,63		
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							22,63		
95	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	0,072	1	0,072					
		1 ОТ					73,27		5,28	59,74	315,43
		2 ЭМ					147,31		10,61		
		ЗТ	чел.-ч	8,27		0,59544					
		Итого по расценке					220,58		15,89		
		ФОТ							5,28		315,43
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4,80		287,04
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2,75		164,02
		Всего по позиции							23,44		
96	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (прямая)	100 м2	0,027318	1	0,027318					
		1 ОТ					282,66		7,72	59,74	461,19
		2 ЭМ					43,61		1,19		
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,47	59,74	28,08
		4 М					8,54		0,23		
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,9725208					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,0346939					
		Итого по расценке					334,81		9,14		
		ФОТ							8,19		489,27
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			8,26		493,18
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,52		270,32
		Всего по позиции							21,92		
97	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,0557	1	0,0557	600,00		33,42		
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							33,42		
98	ФЕР09-06-001-02	ДЕМонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,22559	1	0,22559					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					397,50	0,7	62,77	59,74	3 749,88
		2 ЭМ					112,75	0,7	17,80		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	0,7	0,60	59,74	35,84
		4 М					81,96	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	46,6	0,7	7,3587458					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,048953					
		Итого по расценке					592,21		80,57		
		ФОТ							63,37		3 785,72
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			53,04		3 168,65
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,40		1 995,07
		Всего по позиции							167,01		
99	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,22559	1	0,22559					
		1 ОТ					397,50		89,67	59,74	5 356,89
		2 ЭМ					112,75		25,44		
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,86	59,74	51,38
		4 М					81,96		18,49		
		ЗТ	чел.-ч	46,6		10,512494					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0699329					
		Итого по расценке					592,21		133,60		
		ФОТ							90,53		5 408,27
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			75,77		4 526,72
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			47,71		2 850,16
		Всего по позиции							257,08		
100	ТЦ_08.1.02.03_66_66861298_70_28.01.2025_02	Комплект обрамлений дверей шахты	комплект	9	1	9	4 516,67	1,0075	4 480,84	9,14	40 954,91
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=5420/1,2									
		Всего по позиции							4 480,84		40 954,91
101	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Лестница для спуска в приямок)	т	0,012	1	0,012					
		1 ОТ					271,66	0,7	2,28	59,74	136,21
		2 ЭМ					671,33	0,7	5,64		
		3 в т.ч. ОТм					78,48	0,7	0,66	59,74	39,43
		4 М					88,49	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	28,9	0,7	0,24276					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	0,7	0,048972					
		Итого по расценке					1 031,48		7,92		
		ФОТ							2,94		175,64
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			2,46		147,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1,55		92,56
		Всего по позиции							11,93		
102	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,012	1	0,012					
		1 ОТ						271,66	3,26	59,74	194,75
		2 ЭМ						671,33	8,06		
		3 в т.ч. ОТм						78,48	0,94	59,74	56,16
		4 М						88,49	1,06		
		ЗТ	чел.-ч	28,9		0,3468					
		ЗТм	чел.-ч	5,83		0,06996					
		Итого по расценке						1 031,48	12,38		
		ФОТ							4,20		250,91
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			3,52		210,01
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2,21		132,23
		Всего по позиции							18,11		
104	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,801485	1	0,801485		42,98	34,45	13,39	461,29
		Всего по позиции							34,45		461,29
105	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,801485	1	0,801485		13,38	10,72	13,39	143,54
		Всего по позиции							10,72		143,54
		Итого по разделу 3 Строительные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)							6 612,92		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							671,70		
		Эксплуатация машин							148,49		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,61		
		Материалы							5 747,56		
		Перевозка							45,17		
		Строительные работы							3 069,30		
		Строительные работы							3 024,13		
		в том числе:									
		оплата труда							671,70		
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов							148,49		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,61		
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							1 266,72		
		накладные расходы							605,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							331,92		
		Перевозка							45,17		
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	Монтажные работы							4 480,84		
		в том числе:									
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							4 480,84		
		Всего ФОТ (справочно)							689,31		
		Всего накладные расходы (справочно)							605,30		
		Всего сметная прибыль (справочно)							331,92		
		Всего по разделу 3 Строительные работы							7 550,14		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							4 480,84		
		Затраты труда рабочих					75,7675266				
		Затраты труда машинистов					1,4288191				
Раздел 4. Пластиковые окна											
106	ФЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					1 051,72		10,52	59,74	628,46
		2 ЭМ					97,07		0,97		
		3 в т.ч. ОТм					9,45		0,09	59,74	5,38
		ЗТ	чел.-ч	128,73		1,2873					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,007					
		Итого по расценке					1 148,79		11,49		
		ФОТ							10,61		633,84
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,55		570,46
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			4,99		297,90
		Всего по позиции							26,03		
107	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,0104	1	0,0104					
		1 ОТ					369,80		3,85	59,74	230,00
		2 ЭМ					29,07		0,30		
		3 в т.ч. ОТм					12,56		0,13	59,74	7,77
		ЗТ	чел.-ч	46,11		0,479544					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,009672					
		Итого по расценке					398,87		4,15		
		ФОТ							3,98		237,77
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3,58		213,99
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,87		111,75
		Всего по позиции							9,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0104	1	0,0104					
		1 ОТ					1 639,19		17,05	59,74	1 018,57
		2 ЭМ					270,55		2,81		
		3 в т.ч. ОТм					61,81		0,64	59,74	38,23
		4 М					8 164,54		84,91		
		ЗТ	чел.-ч	187,55		1,95052					
		ЗТм	чел.-ч	5,04		0,052416					
		Итого по расценке					10 074,28		104,77		
		ФОТ							17,69		1 056,80
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			17,19		1 027,21
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,27		494,05
		Всего по позиции							130,23		
109	ФССЦ-11.3.02.01-0029	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 (Деревянные конструкции)	м2	1,04	1	1,04	4 359,53				4 533,91
		Всего по позиции									4 533,91
110	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,013	1	0,013					
		1 ОТ					353,23		4,59	59,74	274,21
		2 ЭМ					5,13		0,07		
		3 в т.ч. ОТм					1,54		0,02	59,74	1,19
		4 М					96,05	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,41		0,53833					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,00156					
		Итого по расценке					454,41		4,66		
		ФОТ							4,61		275,40
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			4,15		247,86
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			2,12		126,68
		Всего по позиции									10,93
		Итого по разделу 4 Пластиковые окна :									
		Всего прямые затраты (справочно)							4 658,98		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							36,01		
		Эксплуатация машин							4,15		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,88		
		Материалы							4 618,82		
		Строительные работы							4 710,70		
		в том числе:									
		оплата труда							36,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов							4,15		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,88		
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							4 618,82		
		накладные расходы							34,47		
		сметная прибыль							17,25		
		Всего ФОТ (справочно)							36,89		
		Всего накладные расходы (справочно)							34,47		
		Всего сметная прибыль (справочно)							17,25		
		Всего по разделу 4 Пластиковые окна							4 710,70		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					4,255694				
		Затраты труда машинистов					0,070648				
Раздел 5. Материалы											
111	ТЦ_59.1.07.01_66_66861186_60_28.01.2025_02	Дверь БРОНЯ EI-60, 890*1980	шт.	1	1	1	16 141,67	1,0075	1 779,29	9,14	16 262,73
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=19370/1,20									
		Всего по позиции							1 779,29		16 262,73
112	ТЦ_59.1.07.01_66_66861186_60_28.01.2025_02	Люк БРОНЯ EI-60, 1000*1000	шт.	1	1	1	13 239,17	1,0075	1 459,35	9,14	13 338,46
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=15887/1,20									
		Всего по позиции							1 459,35		13 338,46
Итоги по разделу 5 Материалы :											
		Всего прямые затраты (справочно)							3 238,64		
		в том числе:									
		Материалы							3 238,64		
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	Строительные работы							3 238,64		
		в том числе:									
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							3 238,64		
		Всего по разделу 5 Материалы							3 238,64		
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							3 238,64		
Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	ФЕРм11-03-001-01	Демонтаж Приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)	шт	2	1	2					
		1 ОТ					5,16	0,3	3,10	59,74	185,19
		4 М					1,09	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,312					
		Итого по расценке					6,25		3,10		
		ФОТ							3,10		185,19
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			2,79		166,67
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			1,43		85,19
		Всего по позиции							7,32		
114	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	59,74	308,26
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		308,26
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		277,43
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		141,80
		Всего по позиции							13,26		
115	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Лифтовой блок)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	59,74	308,26
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		308,26
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		277,43
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		141,80
		Всего по позиции							13,26		
116	ФЕРм10-04-101-07	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					18,14	0,3	5,44	59,74	324,99
		4 М					12,63	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	0,6					
		Итого по расценке					30,77		5,44		
		ФОТ							5,44		324,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			5,17		308,74
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			2,88		172,24
		Всего по позиции							13,49		
117	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1					
		1 ОТ					18,14		18,14	59,74	1 083,68
		4 М					12,63		12,63		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					30,77		30,77		
		ФОТ							18,14		1 083,68
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			17,23		1 029,50
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			9,61		574,35
		Всего по позиции							57,61		
118	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,08		8,08	59,74	482,70
		4 М					1,88		1,88		
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		
		ФОТ							8,08		482,70
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		434,43
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		222,04
		Всего по позиции							20,95		
119	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м	0,05	1	0,05					
		1 ОТ					157,81		7,89	59,74	471,35
		2 ЭМ					66,59		3,33		
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	59,74	22,10
		4 М					512,43		25,62		
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		
		ФОТ							8,26		493,45
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		444,11
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		226,99
		Всего по позиции							48,07		
120	ФССЦ-21.2.02.05-0101	Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм (от датчика проникновения до станции)	1000 м	0,005	1	0,005	480,00		2,40		
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										2,40	
121	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разьеме: до 14 шт.	шт	6	1	6					
		1 ОТ					2,07		12,42	59,74	741,97
		4 М					0,04		0,24		
		ЗТ	чел.-ч	0,22		1,32					
		Итого по расценке					2,11		12,66		
		ФОТ							12,42		741,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			11,18		667,77
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			5,71		341,31
Всего по позиции										29,55	
Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :											
		Всего прямые затраты (справочно)									113,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									65,39
		Эксплуатация машин									3,33
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									0,37
		Материалы									44,95
		Монтажные работы									205,91
		в том числе:									
		оплата труда									65,39
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов									3,33
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									0,37
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы									44,95
		накладные расходы									60,35
		сметная прибыль									31,89
		Всего ФОТ (справочно)									65,76
		Всего накладные расходы (справочно)									60,35
		Всего сметная прибыль (справочно)									31,89
Всего по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи										205,91	
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					7,037				
		Затраты труда машинистов					0,037				
Раздел 7. Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты											
122	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					662,46		662,46	59,74	39 575,36
		4 М					19,87		19,87		
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		
		ФОТ							662,46		39 575,36
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		29 285,77
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		14 247,13
		Всего по позиции							1 411,04		
123	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка	7	1	7					
		1 ОТ					66,00		462,00	59,74	27 599,88
		4 М					1,98		13,86		
		ЗТ	чел.-ч	4,68		32,76					
		Итого по расценке					67,98		475,86		
		ФОТ							462,00		27 599,88
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			341,88		20 423,91
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			166,32		9 935,96
		Всего по позиции							984,06		
124	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт	1	1	1					
		1 ОТ					470,65		470,65	59,74	28 116,63
		4 М					14,12		14,12		
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		
		ФОТ							470,65		28 116,63
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		20 806,31
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		10 121,99
		Всего по позиции							1 002,48		
		Итого по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты :									
		Всего прямые затраты (справочно)								1 642,96	
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								1 595,11	
		Материалы								47,85	
		Монтажные работы								3 397,58	
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ								3 397,58	
		в том числе:									
		оплата труда								1 595,11	
		материалы								47,85	
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от04.06.2025г. №32533-АЛ/09										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							1 180,38		
		сметная прибыль							574,24		
		Всего ФОТ (справочно)							1 595,11		
		Всего накладные расходы (справочно)							1 180,38		
		Всего сметная прибыль (справочно)							574,24		
		Всего по разделу 7 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты							3 397,58		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					106,87				
Раздел 8. ПНР											
125	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	1	1					
		1 ОТ					6 945,15		6 945,15	59,74	414 903,26
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		
		ФОТ							6 945,15		414 903,26
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		307 028,41
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		149 365,17
		Всего по позиции							14 584,81		
126	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка	-1	1	-1					
		1 ОТ					136,28		-136,28	59,74	-8 141,37
		ЗТ	чел.-ч	10,37		-10,37					
		Итого по расценке					136,28		-136,28		
		ФОТ							-136,28		-8 141,37
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			-100,85		-6 024,61
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			-49,06		-2 930,89
		Всего по позиции							-286,19		
127	ФЕРп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	участок	1	1	1					
		1 ОТ					274,77		274,77	59,74	16 414,76
		ЗТ	чел.-ч	23,49		23,49					
		Итого по расценке					274,77		274,77		
		ФОТ							274,77		16 414,76
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			203,33		12 146,92
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			98,92		5 909,31
		Всего по позиции							577,02		
Итого по разделу 8 ПНР :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)							7 083,64		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 083,64		
		Прочие затраты							14 875,64		
		Пусконаладочные работы							14 875,64		
		в том числе:									
		оплата труда							7 083,64		
		накладные расходы							5 241,89		
		сметная прибыль							2 550,11		
		Всего ФОТ (справочно)							7 083,64		
		Всего накладные расходы (справочно)							5 241,89		
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 550,11		
		Всего по разделу 8 ПНР							14 875,64		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				541,59					
		ПНР "вхолостую"							14 875,64		
		в том числе:									
		Доли работ не назначены							14 875,64		
Раздел 9. Оборудование											
128	ТЦ_67.1.01.03_66_78052234	Лифт пассажирский г/п400кг на 9 остановок		1	1	1	1 464 696,00	1,03	243 328,53	6,2	1 508 636,88
О	43_28.01.2025_02	(Оборудование) Цена=1757635,2/1,20									
		Всего по позиции							243 328,53		1 508 636,88
129	ТЦ_67.1.02.02_66_54011440	Лифтовой блок в6.0		1	1	1	13 518,33	1,012	2 206,54	6,2	13 680,55
О	62_28.01.2025_02	(Оборудование) Цена=16222/1,2									
		Всего по позиции							2 206,54		13 680,55
130	ТЦ_67.1.02.02_66_54011440	Переговорное устройство крыши кабины лифта ПУ		1	1	1	1 231,67	1,012	201,04	6,2	1 246,45
О	62_28.01.2025_02	(Оборудование) Цена=1478/1,2									
		Всего по позиции							201,04		1 246,45
131	ТЦ_67.1.02.02_66_54011440	Монтажный комплект МК ЛБ 6		1	1	1	846,67	1,012	138,20	6,2	856,83
О	62_28.01.2025_02	(Оборудование) Цена=1016/1,2									
		Всего по позиции							138,20		856,83
132	ТЦ_67.1.02.02_66_54011440	Микрофонный усилитель МУ		1	1	1	385,00	1,012	62,84	6,2	389,62
О	62_28.01.2025_02	(Оборудование) Цена=462/1,2									
		Всего по позиции							62,84		389,62
Итого по разделу 9 Оборудование :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 кв 2025 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.05.2025г. №29761-ИФ/09 прил.4	Оборудование							245 937,15		
		Всего по разделу 9 Оборудование							245 937,15		
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							245 937,15		
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							44 483,81		1 450 952,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							20 544,29		1 227 315,92
		Эксплуатация машин							1 091,23		14 611,56
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							112,55		6 723,76
		Материалы							22 803,12		208 420,51
		Перевозка							45,17		604,83
		Строительные работы							18 536,33		278 445,48
		Строительные работы							18 491,16		277 840,65
		в том числе:									
		оплата труда							892,98		53 346,62
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов							153,06	13,39	2 049,47
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							18,69		1 116,55
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							16 200,09	9,14	148 068,82
		накладные расходы							810,22		48 400,78
		сметная прибыль							434,81		25 974,96
		Перевозка							45,17		604,83
		Монтажные работы							36 692,62		1 814 419,01
		Монтажные работы							8 610,53		193 486,49
		в том числе:									
		оплата труда							917,66		54 821,04
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов							94,62	13,39	1 266,96
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							8,74		522,14
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							6 255,38	9,14	57 174,17
		накладные расходы							881,30		52 649,63
		сметная прибыль							461,57		27 574,69
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							28 082,09		1 620 932,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							11 650,01		695 971,61
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	эксплуатация машин и механизмов							843,55	13,39	11 295,13
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							85,12		5 085,07
	2 кв 2025 (СМР), Письмо Минстроя России от 04.06.2025г. №32533-АЛ/09	материалы							347,65	9,14	3 177,52
		накладные расходы							10 205,01		609 646,67
		сметная прибыль							5 035,87		300 841,59
	2 кв 2025 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.05.2025г. №29761-ИФ/09 прил.4	Оборудование							245 937,15	6,2	1 524 810,33
		Прочие затраты							14 875,64		888 670,96
		Пусконаладочные работы							14 875,64		888 670,96
		в том числе:									
		оплата труда							7 083,64		423 176,65
		накладные расходы							5 241,89		313 150,72
		сметная прибыль							2 550,11		152 343,59
		Всего							316 041,74		4 506 345,78
		Всего ФОТ (справочно)							20 656,84		1 234 039,68
		Всего накладные расходы (справочно)							17 138,42		1 023 847,80
		Всего сметная прибыль (справочно)							8 482,36		506 734,83
		Понижающий коэф. 0,747							236 083,18		3 366 240,30
		НДС 20%							47 216,64		673 248,06
		ВСЕГО по смете							283 299,82		4 039 488,36
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							14 795,39		135 229,95
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН							245 937,15		1 524 810,33
		Затраты труда рабочих				1909,5912566					
		Затраты труда машинистов				10,6757291					
		ПНР "вхолостую"							14 875,64		888 670,96
		в том числе:									
		Доли работ не назначены							14 875,64		888 670,96

Составил:

(Налобина Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Зенков Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]